

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia KD Kolonica</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kolonica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kolonica, OÚ Kolonica 118, 067 61 Stakčín		
Projektant	Ing. Tomáš Venhač, Snina		
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia KD Kolonica

Objednávateľ Obec Kolonica, OÚ Kolonica 118, 067 61 Stakčín

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>Rekonštrukcia KD Kolonica</b>			
<b>01</b>	<b>SO 01 Vlastný objekt KD</b>			
01.1	01.1 Architektonickostavebné riešenie			
01.2	01.2 Elektroinštalácia			
01.3	01.3 Zdravotechnika			

Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica  
 Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD  
 Časť: 01.1 Architektonickostavebné riešenie

Dátum:  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	014		Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tvárniciami hr. do 300mm	m3	0,473		
2	012		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	1,000		
3	593		<i>Prefabrikovaný preklad dl. 1250 mm</i>	ks	1,000		
4	014		Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek hr. 150 mm	m2	2,824		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	011		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková, resp. SP1	m2	398,400		
6	014		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	752,473		
7	011		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková, resp. SP1	m2	752,473		
8	011		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	752,473		
9	011		Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	398,400		
10	011		Penetračný náter pod vnútorné omietky	m2	752,473		
11	011		Príprava podkladu, penetračný náter pod omietky	m2	398,400		
12	011		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20	m3	0,540		
13	011		Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad.	m3	0,540		
14	011		Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny	m3	0,540		
15	011		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,020		
16	011		Vyspravenie betónových podkladov alebo poterov v rozsahu do 30 %	m2	379,080		
17	011		Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. do 25mm	m2	379,080		
18	011		Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000		
19	553		<i>Zárubňa oceľová CGU 80x197 cm</i>	ks	1,000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	003		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	379,080		
21	011		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	379,080		
22	013		Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	29,623		
23	013		Vybúranie vnútorného schodiska, -0,77000t	ks	1,000		
24	013		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm vr. soklíkov, - 0,02000t	m2	80,529		
25	013		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	0,941		
26	013		Prikresanie a zrovnanie nerovnosti podkladov pod podlahy z betónu plošné hr. do 20 mm, -0,25000t	m2	379,080		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica  
 Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD  
 Časť: 01.1 Architektonickostavebné riešenie

Dátum:  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	013		Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	20,000		
28	013		Vybúranie dverových zárubní, -0,08200t	m2	10,638		
29	013		Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	777,203		
30	013		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	131,668		
31	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,668		
32	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1316,680		
33	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,668		
34	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	131,668		
35	013		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	131,668		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
36	014		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	168,779		
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
37	711		Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom dvojnásobným vrátane dodávky	m2	379,080		
38	711		Izolácia proti zemnej vlhkosti, hydroizolačný náter betón. podklad , vodorovná vr. dodávky	m2	379,080		
39	711		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		
		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				
40	713		Montáž tepelnej izolácie doskami podlahy, stien a stropov PIR panelami hr. 120 mm	m2	30,971		
41	631		Doska izolačná PIR panel hr. 120 mm	m2	31,900		
42	713		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		
		<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				
43	762		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	332,325		
44	605		Rezivo pre plné debnenie hr. 25 mm	m3	8,724		
45	762		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 360 mm	m2	332,325		
46	762		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty	m2	332,325		
47	605		Rezivo pre krovy - kontralaty	m3	1,196		
48	762		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,50 m, -0.00500t	m2	332,325		
49	762		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	9,920		
50	762		Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t	m2	44,750		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica

Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD

Časť: 01.1 Architektonickostavebné riešenie

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
51	762		Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	44,750			
52	605		Dosky a fošne pre podlahy - javisko	m3	2,238			
53	762		Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,238			
54	762		Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	6,270			
55	762		Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	6,270			
56	762		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500			
<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>						
57	R		Plechová strešná krytina z poplastovaného plechu - k/1	m2	332,325			
58	764		Strešná krytina - hrebeň do rš 348 mm - k/5	m	21,400			
59	764		Demontáž krytiny strešnej , -0,00732t	m2	332,325			
60	R		Oplechovanie čelovky z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 200 mm	m	61,500			
61	R		Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 300 mm	m	61,500			
62	R		Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou do rš 550 mm - k/11	m	21,750			
63	R		Závetrná lišta z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou do rš 310 mm - k/7	m	18,300			
64	R		Lemovanie strechy z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou do rš 223 mm - k/6	m	112,350			
65	R		Bočné lemovanie strechy z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou do rš 205 mm - k/8	m	21,800			
66	R		Oplechovanie okolo komína strechy z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou do rš 230 mm - k/9	m	3,000			
67	R		Oplechovanie štítu steny z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou do rš 215 mm - k/10	m	10,120			
68	764		Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st.do rš 400 mm, -0,00320t	m	61,500			
69	764		Demontáž hrebenáčov na strechách s tvrdou krytinou do rš 450 mm, -0,00380t	m	21,400			
70	764		Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. do rš 330 mm, -0,00205t	m	22,520			
71	R		Snehové zábrany so stužujúcim profilom - k/4	m	105,600			
72	R		Žľaby pododkvapové polkruhové d 125 mm - k/2	m	100,900			
73	764		Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. do rš 330 mm, -0,00330t	m	61,500			
74	R		Kotlík žľabový priemer do 100 mm	ks	9,000			
75	R		Odpadové rúry priemer do 100 mm - k/3	m	35,600			
76	764		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 120 mm, -0,00285t	m	18,050			
77	R		Prekrytie strechy poistnou strešnou fóliou	m2	382,174			
78	764		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850			
		<b>Konštrukcie stolárske</b>						
79	766		Demontáž obloženia stien panelmi, -0,02400t	m2	171,683			

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica  
 Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD  
 Časť: 01.1 Architektonickostavebné riešenie

Dátum:  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
80	766		Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	171,683		
81	766		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	16,000		
82	611		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 60x197 cm - D/4	ks	5,000		
83	611		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 80x197 cm - D/2	ks	10,000		
84	611		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 90x197 cm - D/3	ks	1,000		
85	766		ocelovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000		
86	611		Dvere vnútorné plné dvojkridlové 125x197 cm - D/1	ks	1,000		
87	766		klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	ks	3,000		
88	611		Strešné okno 78x140 cm	ks	3,000		
89	611		Lemovanie strešného okna 78x140 cm	ks	3,000		
90	766		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
91	767		M+D oceleové samonosné schodisko vnútorné - 18 x 175 x 300 mm vr. medzipodesty 1100x1100 mm, zábradlia a povrchovej úpravy	ks	1,000		
92	767		Montáž dverí plastových jednodielnych výšky 1700 mm x šírky 800 mm	ks	1,000		
93	611		Dvere interiérové plné plastové vr. rámu 800x1700 mm - D/2a	ks	1,000		
94	767		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
95	771		Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné	m	98,565		
96	771		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	123,520		
97	597		Dlaždice keramické	m2	136,045		
98	771		Montáž prechodového profilu	m	13,200		
99	553		Prechodový profil	m	13,200		
100	771		Priplatok za škárovanie keramických dlaždíc	m2	133,377		
101	771		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550		
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>							
102	775		Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt -0,02500t	m2	286,810		
103	775		Zhotovenie plávajúcej podlahy, z laminátových parkiet	m2	255,560		
104	611		Laminátové parkety - plávajúca podlaha	m2	258,116		
105	775		Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi alebo lepením	m	122,500		
106	611		Lišta soklová	m	123,725		
107	775		Montáž prechodovej lišty pre plávajúcu podlahu	m	1,600		
108	611		Lišta prechodová	m	1,616		
109	775		Podložka vyrovnávacia a tlmíaca penová hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	255,560		
110	283		Podložka pod plávajúce podlahy hr. 5 mm	m2	260,671		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica  
Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD  
Časť: 01.1 Architektonickostavebné riešenie

Dátum:  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
111	775		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050		
<b>783</b>			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				
112	783		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	46,852		
113	783		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	46,852		
114	783		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	978,848		
<b>784</b>			<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				
115	784		Očistenie, oškrabanie malieb v miestnostiach	m2	1164,683		
116	784		Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach	m2	1164,683		
117	784		Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné	m2	1164,683		

**Celkom**

--

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica

Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD

Časť: 01.2 Elektroinštalácia

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	921		Rúrka ohybná elektroinštalácia, chránička, typ 23 - 16 mm	m	140,200		
2	345		<i>Rúrka FXP 16</i>	m	140,200		
3	921		Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	84,227		
4	345		<i>Rúrka FXP 25</i>	m	84,227		
5	921		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	52,000		
6	345		<i>Krabica KU 68-1901</i>	ks	52,000		
7	921		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	15,000		
8	345		<i>Krabica KU 68-1902</i>	ks	15,000		
9	921		Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	24,000		
10	921		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	8,000		
11	345		<i>Spínač jednoduchý 1</i>	ks	8,000		
12	921		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	3,000		
13	345		<i>Spínač dvojitý 2</i>	ks	3,000		
14	921		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000		
15	345		<i>Spínač dvojitý 5 B</i>	ks	4,000		
16	921		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000		
17	345		<i>Domová jednozásuvka</i>	ks	12,000		
18	921		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	25,000		
19	345		<i>Domová dvojjzásuvka</i>	ks	25,000		
20	921		Rozvádzač HR - úprava	ks	1,000		
21	921		Montáž svietidla stropného	ks	62,000		
22	348		<i>Svietidlo stropné (1 zdroj)</i>	ks	46,000		
23	348		<i>Svietidlo stropné (2 zdroje)</i>	ks	13,000		
24	348		<i>Svietidlo stropné (4 zdroje)</i>	ks	3,000		
25	921		Zhotovenie bleskozvodu strechy vr. dodávky	kpl	1,000		
26	921		Kábel medený 2x1,5 uložený pod omietkou alebo v chráničke	m	130,200		
27	341		<i>Kábel medený N2XH-J 2x1,5</i>	m	130,200		
28	921		Kábel medený 3x1,5 uložený pod omietkou alebo v chráničke	m	441,435		
29	341		<i>Kábel medený N2XH-J 3x1,5</i>	m	441,435		
30	921		Kábel medený 3x2,5 uložený pod omietkou alebo v chráničke	m	396,140		
31	341		<i>Kábel medený N2XH-J 3x2,5</i>	m	396,140		
32	R		Murárske výpomoci	%	1,000		
33	R		Podružný materiál	%	3,000		
34	R		Podiel pridružených výkonov	%	1,000		



# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica

Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD

Časť: 01.2 Elektroinštalácia

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**OST**

**Ostatné**

**HZS**

**HZS**

35	HZS		Odborná prehliadka a spracovanie revíznej správy	hod	25,000		
36	HZS		Kompletné vyskúšanie	hod	10,000		
37	HZS		Demontážne práce	hod	75,000		

**Celkom**

--

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica

Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD

Časť: 01.3 Zdravotechnika

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	R		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,452		
2	R		Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	0,660		
3	R		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,660		
4	001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,792		
5	001		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,396		
6	583		Kamenivo ťažené drobné 0-2 B	t	0,661		

### 4 Vodorovné konštrukcie

7	271		otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,180		
---	-----	--	--	----	-------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	013		Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	1,000		
9	013		Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,01200t	ks	1,000		
10	013		Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	1,000		
11	013		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom alebo z tvárnic na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	8,400		
12	013		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom alebo z tvárnic na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	3,650		
13	013		Vysekanie rýh v betónovej dlažbe alebo v bet. podklade do hĺbky 70 mm a šírky do 70mm, -0,01100t	m	5,650		
14	013		Vysekanie rýh v betónovej dlažbe alebo v bet. podklade do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,02200t	m	1,500		
15	013		Vyspravenie vysekaných rýh a prestupov do pôvodného stavu	súb	1,000		
16	013		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,226		
17	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,226		
18	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,260		
19	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,226		
20	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,226		
21	013		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,226		

### 99 Presun hmôt HSV

22	014		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,730		
----	-----	--	---	---	-------	--	--

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica  
 Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD  
 Časť: 01.3 Zdravotechnika

Dátum:  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>713 Izolácie tepelné</b>							
23	713		Montáž trubíc z PE, vnút. priemer do 38	m	40,440		
24			Izolácia potrubia TUBOLIT DG, hr. 6-20 mm pre DN 15-25	m	40,440		
25	713		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							
26	721		Potrubie z rúr PVC D 100 mm vr. tvaroviek odpadné v zemi	m	1,500		
27	721		Potrubie z PP HT DN 40 pripojovacie vr. tvaroviek	m	5,800		
28	721		Potrubie z PP HT DN 50 pripájacie vr. tvaroviek	m	12,380		
29	721		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000		
30	721		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000		
31	721		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 100	m	19,680		
32	721		Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu	súb	1,000		
33	721		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							
34	721		Potrubie z rúr PPr DN 15 vr. tvaroviek	m	22,040		
35	721		Potrubie z rúr PPr DN 20 vr. tvaroviek	m	18,400		
36	721		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000		
37	721		Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000		
38			Armatúry a príslušenstvo guľový kohút do 3/4" voda	ks	2,000		
39	721		Tlaková skúška vodovodného potrubia PPr do DN 50	m	40,440		
40	721		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,440		
41	721		Napojenie na jestvujúce rozvody vody	súb	1,000		
42	721		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		
<b>725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>							
43	721		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
44			Sanitárna keramika umývadlo	ks	1,000		
45	721		Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	2,000		
46	552		Dvojdrez antikorový	ks	2,000		
47	721		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou do G 1/2	súb	6,000		
48	551		Ventil rohový s flexi hadicou	ks	6,000		
49	721		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním do G 1/2	ks	3,000		
50			Batéria umývadlová	ks	1,000		
51			Batéria drezová	ks	2,000		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia KD Kolonica

Objekt: SO 01 Vlastný objekt KD

Časť: 01.3 Zdravotechnika

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
52	721		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000		
53			<i>Uzávierka zápachová umývadlová</i>	ks	1,000		
54	721		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová dvojdielna D 50	ks	2,000		
55	551		<i>Uzávierka zápachová drezová D 50 mm</i>	ks	2,000		
56	721		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		

**Celkom**

--